

問題 1 工場生産浄化槽を施工する場合について、次の設問に答えなさい。

- (1) 施工する前の本体検査において、国土交通省令で定める確認すべき表示事項を6つ記入しなさい。

- (2) 施工する前の本体検査において、槽内に設けられた「散気管」及び「嫌気濾床槽の濾材」の確認事項を2つずつ記入しなさい。
ただし、変形・破損の有無は除くものとする。

問題 2 流量調整槽が前置された浄化槽の「移送ポンプ」及び「制御盤」における、試運転時のチェック項目を3つずつ記入しなさい。

問題 3 あなたが最近たずさわった浄化槽工事について、次の事項を記入しなさい。

- (1) 工事名称 (例：〇〇邸新築工事など)
- (2) 工事場所 (例：〇〇県〇〇市など)
- (3) 完成時期 (平成 年 月)
- (4) 浄化槽の構造方法による区分(該当するものを一つ選び○印を付けなさい。
ア 国土交通省(旧建設省)告示に示された例示方式
イ 日本農業集落排水協会型又は地域資源循環技術センター型(JARUS型)
ウ 上記以外
- (5) 建築用途 (例：事務所、住宅、共同住宅、農業集落排水施設など)
- (6) 処理対象人員 (人)
- (7) 処理方式 (方式)
- (8) 性能
ア 放流水のBOD(mg/L)
イ その他の性能 (例：BOD除去率〇〇%など)
- (9) この浄化槽工事を施工した際の品質管理及び安全管理について、とった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。

[品質管理]

[安全管理]